

LISTA
CU CANTITATI DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

OBIECTULNR.1 : PARCARE
CATEGORIA DE LUCRARI: PARCARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total a)+b)+c)+d)	Material (3x4a)	Manopera (3x4b)	Utilaj (3x4c)	Transport (3x4d)	Total (3x4)
sectiunea tehnica				sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	RPCT09G1	M.C.	26.930						
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFAB								
002	TSA05C1	M.C.	46.690						
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0- 2M,T.TARE								
003	TSC04G1	100 MC.	4.290						
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3								
004	TRI1AA01C1	TONA	53.860						
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1								
005	TRA01A05P	TONA	482.880						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
006	TSE04A1	100 MP.	10.840						
	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM. EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2								
007	DA06A1	M.C.	16.260						
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUAL								
008	DA06B1	M.C.	146.300						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
009	DA11A1	M.C.	16.260						
	STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE								
010	DA12B1	M.C.	146.300						
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE								
011	TRA01A20	TONA	643.900						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.								
012	DD02A2	[3]MP.	970.170						

PAVAJ EXECUTAT CU PAVAJ CAROSABIL BETON
6 CM PE UN SUBSTR DE NISIP

013 DE10C1 M 107.500
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 30CM PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM

013 2100969 M.C. 4.838
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

014 CA01A1 M.C. 23.690
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

014 2100969 M.C. 23.880
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

015 TE06C1 MP. 188.460
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM
OCHIURILE 100X100MM

016 CB08A1 MP. 107.690
COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI
ANEXELOR DIN LEMN DE RASINOASE

017 CP18A1 BUC. 399.000
MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT
PESTE CANALE,CU VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU
CIMENT M30

017 3270745 BUC. 399.000
PREFABRICATE CAROSABILE RIGOLA 30X50 CM

018 DE16A1 BUC. 269.000
MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF
DIN BETON ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/
BUC INCLUSIV

018 3270746 BUC. 269.000
RIGOLA PREFABRICATA DIN BETON 80X400X400
CM

019 TRA06A40 TONA 59.230
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=40 KM

020 DF16A1 KM. 0.400
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
EMAIL,MICROBILE STIC

021 DF18A1 [1]BUC. 20.000
PLANTARE OPRITOARE DIN CAUCIUC PENTRU
PARCARI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-SANATATE:

-CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII:

-FOND RISC:

-FOND GARANTARE SALARII:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

S.C. FAIN - PROIECT S.R.L.